

## MEMORIAL DESCRITIVO

### **OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ/MG**

LOCAL: Sede do Município de Durandé/MG.

O PRESENTE MEMORIAL TEM POR OBJETIVO ESCLARECER SOBRE AS ETAPAS DA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ/MG, AS QUAIS ESTÃO ABAIXO DESCRITAS:

#### 1 – COBERTURA:

##### 1.1 – REMOÇÃO DO TELHAMENTO EXISTENTE:

Consiste na remoção das telhas em fibrocimento existentes no local onde será executada nova cobertura, inclusive afastamento e empilhamento das telhas.

##### 1.2 – DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO EXISTENTE:

Serviço compreende a demolição da estrutura da antiga cobertura ineficaz que se encontra no local onde será executada nova cobertura, inclusive afastamento e empilhamento do material removido.

##### 1.3 – ESTRUTURA EM AÇO PARA TELHADO:

Elemento a ser executado para recebimento do telhamento, em aço, para telhas metálicas galvanizadas, padrão prédio escolar. Inclusive fabricação, transporte, montagem, aplicação de uma demão de fundo preparador e duas demãos de pintura esmalte.

##### 1.4 – COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL:

Serviço compreende o telhamento em telhas galvanizadas trapezoidal, espessura 0,50 milímetros, tipo simples, acabamento natural, inclui fixação com fornecimento de todos os acessórios necessários.

##### 1.5 – RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA:

Chapa nº 24, desenvolvimento = 33 centímetros.

##### 1.6 – CHAPIM METÁLICO COM PINGADEIRA:

Chapa nº 24, desenvolvimento = 35 centímetros.

##### 1.7 – CALHA DE CHAPA GALVANIZADA:

Coletor de águas pluviais nº 22 GSG, desenvolvimento = 66 centímetros.

##### 1.8 – CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL DO TELHADO:

Execução em tubos com diâmetro de 100mm em PVC, inclusive conexões e suportes de fixação.




CÂMARA MUNICIPAL DE  
**DURANDÉ**

## 2 – SERVIÇOS DIVERSOS:

Consiste em serviços necessários para o bom funcionamento das instalações já existentes no prédio, como manutenção e reparos nos banheiros, instalação de um tanque na área lateral à recepção, construção de uma sala com vedação em “dry-wall”, dentre outros, conforme Planilha Orçamentária.

### 3.0 – PINTURA:

Serviço de manutenção para solucionar patologias em pontos afetados por umidade causados pela ineficiência da cobertura existente, além de limpeza geral de todo o interior do prédio da Câmara Municipal de Durandé.

  
Lucas Henrique da S. Paiva  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 226732/D

LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA

ENG° CIVIL CREA 226.732/D – MG.

Durandé, 10 de junho de 2022.